



Возведение полнотелых стен из гипсовых ПГП

Этапы работ: демонтаж и возведение. Вид работ: черновые работы.

- Проверить соответствие смонтированных конструкций проектным решениям.
- Смонтированные перегородки должны иметь ровные и гладкие поверхности, без загрязнений, наплывов клея, пустых швов и раковин.
- Допускаемые отклонения по вертикали: 1мм на 1м высоты, но не более 6мм на всю высоту помещения (высококачественная работа).
- допускаемые отклонения для неровностей на поверхности: не более двух на стену глубиной или выпуклостью до 2мм.

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?